



DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO

ORÇAMENTO:		COMPOSIÇÃO DE CUSTO				Referência do orçamento: 02 de 2018	
LOCAL:		MURIAÉ - MG				Data: 20/04/2018	
PROJETO:		SETOR TÉCNICO DEMSUR		FONTE: SINAPI			
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário (R\$) Simples	Preço Total (R\$)
1	COMPOSIÇÃO	CE-001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	M			1601,26
1.1	SINAPI	3104	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO	CJ	1,000000 0	321,03	321,03
1.2	SINAPI	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	2,1	145,61	305,781
1.3	SINAPI	11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM	UN	1,000000 0	958,00	958
1.4	SINAPI	11523	PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUIROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA)	UN	1,000000 0	11,44	11,44
1.5	SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300000 0	16,70	5,01