


REVISÃO 5					
REVISÃO 4					
REVISÃO 3					
REVISÃO 2					
REVISÃO 1					
EMITIDO POR	DATA	DATA DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO




Pilar										Fundação				
Nome	Seção (cm)	X (cm)	Y (cm)	Carga Máx. (tf)	Carga Mín. (tf)	Mx (kN.m)	My (kN.m)	Fx (tf)	Fy (tf)	Lado B (cm)	Lado H (cm)	h0 / ha (cm)	h1 / hb (cm)	df (cm)
P1	15x30	1085.15	581.15	4.8	4.3	2	2	0.3	0.3	70	70	20	30	150
P2	15x30	1370.15	581.15	4.8	4.3	2	2	0.3	0.3	70	70	20	30	150
P3	15x30	1085.15	236.80	4.8	4.3	2	2	0.3	0.3	70	70	20	30	150
P4	15x30	1370.15	236.80	4.8	4.3	2	2	0.3	0.3	70	70	20	30	150

Locação no eixo X	
Coordenadas (cm)	Nome
1085.15	P1, P3
1370.15	P2, P4

Locação no eixo Y	
Coordenadas (cm)	Nome
581.15	P1, P2
236.80	P3, P4

Planta de locação
escala 1:50



Projeto de Construção de Abrigo Para Subestação e Quadro de comando		AP - 468
LOCAL DA OBRA Captação do Rio Glória - Muriaé - MG PCH Ormeu Junqueira Botelho		MURIAÉ- MG
EXTENSÃO DA ÁREA 210,35 m ²	ESCALA INDICADA	DATA 04/04/2019
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO	
JORGE CÉLIO FRAGA GODINHO ENG° CIVIL - CREA RJ 2014140455/D	GUSTAVO GORETTI RODRIGUES DIRETOR DE DIVISÃO DE ÁGUAS E ESGOTOS	GERALDO V. DE FREITAS JUNIOR DIRETOR GERAL